

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Część opisowa

Str. 3 - 19

- | | |
|--|--------------|
| 1. Karta informacyjna | Str. 3 |
| 2. Opis techniczny | Str. 4 - 12 |
| 3. Obliczenia armatury zabezpieczającej do projektu | Str. 13 - 16 |
| 4. Uprawnienia projektowe | Str. 17 – 18 |
| 5. Ocena techniczna uwzględniająca możliwość montażu zestawu solarnego | Str. 19 |

Część rysunkowa

Str. 20

- Rys. 01 - Rozmieszczenie kolektorów słonecznych
Rys. 02- Rozmieszczenie urządzeń
Rys. 03 - Schemat technologiczny

Wykaz niezbędnych prac i robót,		
które winien wykonać właściciel nieruchomości przed montażem instalacji we własnym zakresie		
czynność	orientacyjny koszt	Uwagi
Zakup i montaż pompy obiegowej c.o. do zbiornika wraz z układem sterującym	ok 350 zł	zestaw pompowy z zaworem zwrotnym, pompa o przepływie min. 0,3 m ³ /h i wysokości podnoszenia 2 m słupa wody
montaż zabezpieczenia przed ucieczką ciepła do c.o.	ok 100 zł	montaż zaworu zwrotnego o średnicy DN 20 oraz zaworu kulowego odcinającego centralne na obiekt
montaż reduktora ciśnienia	ok 150 zł	konieczność montażu, ponieważ występują skoki ciśnienia instalacji
Uwaga !!!		
Brak zrealizowania wymienionych czynności, prac, będzie skutkowało odmową montażu instalacji solarnej.		